

Modena, 29/09/2025

Spett.le

Shurity Italia S.R.L.

Via Zannone, 1 - 04016 Sabaudia (LT)

Allegato al rapporto di prova n. 4277/25 e n. 4278/25

Commento ai risultati di analisi

In data 22 settembre 2025 è pervenuto presso il laboratorio un impianto denominato "IMPIANTO SHURITY OREGON ECO" (rapporto di prova n. 4278/25), destinato al trattamento dell'acqua potabile, al fine di verificarne la conformità all'uso secondo quanto previsto dal **Decreto 7 febbraio 2012, n. 25**.

L'impianto è stato collegato alla rete idrica e sottoposto a un ciclo di funzionamento della durata di 30 minuti. Al termine di tale periodo è stato effettuato il campionamento dell'acqua in uscita, successivamente sottoposta ad analisi di laboratorio.

Contestualmente, è stato analizzato un campione dell'acqua prelevata direttamente dalla rete idrica di alimentazione (rapporto di prova n. 4277/25), al fine di confrontare i parametri chimico-fisici e microbiologici e valutare l'efficacia del trattamento operato dal sistema.

Sulla base di quanto previsto dal **Decreto 7 febbraio 2012, n. 25**, nonché alla luce dei parametri indagati e dei valori ottenuti riportati nei rispettivi rapporti di prova, si evidenzia quanto segue:

- ✓ L'impianto risulta conforme all'uso previsto, in quanto l'acqua trattata presenta valori conformi ai limiti di parametro stabiliti nell'Allegato I del **D.Lgs. n. 18 del 23 febbraio 2023**, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, sia sotto il profilo chimico-fisico che microbiologico.

Modena, 29 settembre 2025

Distinti saluti
Dott.ssa Albano Rosa

